1	ściana działowa typ 1 /REI 60/	
	powłoka malarska wg PW	
	podkład gruntujący	
2,5 cm	2x płyta GKF 12,5mm	
7,5 cm	profile systemowe CW 75	
7,5 cm	wełna mineralna min.0,10 KN/m³ metalizy profilami	
2,5 cm	2x płyta GKF 12,5mm	
	podkład gruntujący	
	powłoka malarska wg PW	

2	ściana działowa typ 2	
	powłoka malarska/płytki ceramiczne wg PW	
	podkład gruntujący	
2,5 cm	2x płyta GKB 12,5mm *	
7,5 cm	profile systemowe CW 75	
7,5 cm	wełna mineralna min.0,10 KN/m³ metalizy profilami	
2,5 cm	2x płyta GKB 12,5mm *	
	podkład gruntujący	
	powłoka malarska/płytki ceramiczne wg PW	

UWAGA:
* Ścianki na zewnątrz ściany stosować płyty GKBI o zwiększonej odporności na wilgoć.

3	ściana działowa typ 3 /REI 60/	
	powłoka malarska wg PW	
	podkład gruntujący	
2,5 cm	2x płyta GKF 12,5mm	
7,5 cm	profile systemowe CW 75	
7,5 cm	wełna mineralna min.0,10 KN/m³ metalizy profilami	
	pustka powietrzna, przewiązki łączące profile	
7,5 cm	wełna mineralna min.0,10 KN/m³ metalizy profilami	
2,5 cm	2x płyta GKF 12,5mm	
	podkład gruntujący	
	powłoka malarska/płytki ceramiczne wg PW	

LEGENDA:
- wpust podłogowy
- zamurowanie
- ściany działowe z płyt GKB, GKBI i GKF
- ścianka instalacyjna z płyt GKB, GKBI
- ościenie belki stropowej
- wysokość parapetu hp.184
- pojemnościowy podgrzewacz wody p.w.
- zawór czerpalny ze złączką
- kratka ściekowa
- pion kanalizacyjny oduszowany płyta GKB

- klasa odporności ogniowej elementów budynku REI 60
- hydrant nadrynkowy, w kolorze białym, model KM80 pionowy z gaśnicą HP 25
- hydrant nadrynkowy, w kolorze białym, model KM80 poziomy z gaśnicą HP 25 G
- grzejnik
- piion c.o. oduszowany płyta GKB c.o.
- wlot przewodu wentylacyjnego w suficie
- wlot przewodu wentylacyjnego w ścianie
- nawiew w ścianie

UWAGI:
1) WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ WEDŁUG OBMIARÓW NA BUDOWIE
2) WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
3) WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE ZEWNĘTRZNEGO OTWORU W MURZE
4) WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ WG PW KONSTRUKCJI
5) ROZMIESZCZENIE ANEMOSTATÓW W PODŁ. 3.02, 3.04 POKAZANO NA RZUCIE SUFITÓW 3 PIĘTRA rys. 7/A

DOMINIK BARSZCZEWSKI ARCHITEKT
70-376 Szczecin, ul. 5-go Lipca 30/21, tel. (091)4847615, 5015353 73

inwestycja:	PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY POLICEALNEJ PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH		
projektant:	mgr inż. arch. DOMINIK BARSZCZEWSKI upr. proj. nr 19/ZPOIA/OKK/2007	podpis:	
sprawdzający:	mgr inż. arch. AGNIESZKA CHROMIŃSKA upr. proj. nr 2/ZPOIA/2006	podpis:	
adres:	SZCZECIN, ul. WRZOSOWA 10S dz. nr 7, 8/4		
inwestor:	**WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE** urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w szczecinie ul. KOŚCIAŹEY 34, 50-540 SZCZECIN		
faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
rysunek:	RZUT 3 PIĘTRA		
data:	08/2009 r.	skala: 1:50	nr rys.: **6/A**