SZATNIA
-1 | 7 | 23,63 m2 | gress

KLATKA SCHODOWA
-1 | 1 | 12,00 m2 | gress

WC
-1 | 3 | 8,95 m2 | płytki ceramiczne

KOMUNIKACJA
-1 | 18 | 6,00 m2 | gress

MAGAZYN
-1 | 17 | 21,77 m2 | gress

KOMUNIKACJA
-1 | 9 | 91,15 m2 | gress

MAGAZYN
-1 | 16 | 21,50 m2 | gress

POM. KOMPRESORA
-1 | 15 | 11,11 m2 | gress

ROZDZIELNIA CIEPŁA
-1 | 10 | 23,46 m2 | gress

SZATNIA
-1 | 8 | 21,68 m2 | gress

MAGAZYN
-1 | 5 | 9,24 m2 | gress

KOMUNIKACJA
-1 | 2 | 4,00 m2 | gress

MAGAZYN
-1 | 4 | 69,14 m2 | gress

MAGAZYN
-1 | 6 | 10,50 m2 | gress

POM. KOMPRESORA
-1 | 14 | 10,25 m2 | gress

MAGAZYN
-1 | 13 | 11,60 m2 | gress

MAGAZYN
-1 | 11 | 22,43 m2 | gress

SZATNIA TECHN. DENTYSTYCZN.
-1 | 12 | 23,50 m2 | gress

MAGAZYN 29,12m2

PRALNIA 23,12m2

POM.SOCJALNE 6,5m2

PRZEDSIONEK 4,28m2

SUSZARNIA 23,12m2

SUSZARNIA 10,70m2

SZAFA NA WODOMIERZ O WYSOKOŚCI 80cm

okno otwierane siłownikiem

ścianki wysokości 2,0m

ścianka na pełną wysokość

W-K

EI 30

HP+G

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

budynek 11

budynek 13

ŚCIANA PROJ.

WYBURZENIA

DRZWI PROJ.

DRZWI ISTN.

DRZWI DO LIKWIDACJI

ŚCIANKI DO LIKWIDACJI

RZUT PIWNIC

MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o.
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA OŚWIATOWEGO
ul. Jagiellońska 74, 85-067 Bydgoszcz
tel. centrala (052) 322 32 33, telfax (052) 32 14 34
www.miastoprojektbydgoszcz.pl

TEMAT ZADANIA	Remont i modernizacja Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Szczecinie, budynek przy ul. Broniewskiego 11-13
ADRES OBIEKTU	Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Szczecinie ul. Broniewskiego 9, 71-460 Szczecin

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Alicja Kamieniarz	BCP-V-7342-2797	
OPRACOWAŁ	Lucyna Kubiak		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. J. Czyżowicz	CP-NZ-7342/195/04	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT PIWNIC**		
DATA	16.11.2009r.	SKALA 1:50	NR RYSUNKU 1

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl