LEGENDA:

1 przegrody istniejące

2 przegrody, elementy do wyburzenia, wymiany wg. projektu bud-wykon. konstrukcji- RYS. K1

elementy instalacji sanitarnych do wyburzenia, wymiany wg. projektu bud-wykon. inst.sanitarnych- RYS. 3.2

PRZEGRODY PROJEKTOWANE:

3. ściana murowana z bloczków ceramicznych gr.25cm
typu: "POROTHERM", klasa 15 na zaprawie cem.-wap. M10

4. ściana attykowa z bloczków ceramicznych gr.18cm
typu: "POROTHERM", klasa min 10, na zaprawie cementowej klasy min M10

5. zabudowa dachu
odpornośći ogniowa EI30
np.: okładzina dachowa na profilu CD 45 gr.1,60cm
opłytowanie G-K NIDA GIPS OGIEV PLUS gr.1,80cm
System Lafarge Nida Gips
symbol: NIDA SUFIT ES/CD45/ 37

6. ściana o pojedynczej konstrukcji nośnej z okładziną podwójną gr. 10cm
odpornośći ogniowa EI60
np.: G-K NIDA WODA-OGIEŃ PLUS gr.12,5mm
konstrukcja rusztu profil NIDA C 75
np.: System Lafarge Nida Gips
symbol:NIDA SCIANA 100A75

6'. ściana o pojedynczej konstrukcji nośnej z okładziną podwójną z obu stron gr. 13cm
odpornośći ogniowa EI60
np.: G-K NIDA WODA-OGIEŃ PLUS gr.12,5mm
konstrukcja rusztu profil NIDA C 75
np.: System Lafarge Nida Gips
symbol:NIDA SCIANA 100A75

7. obudowa szybów instalacyjnych * gr. 10,5cm
odpornośći ogniowa EI60
np.: ściana na profilu CW75-06
z okładziną GKF 2x15mm
System Lafarge Nida Gips
symbol: S-CW 75/ 105

8. obudowa słupów drewnianych*
odpornośći ogniowa R60
np.: na profilu NIDA CD60
podwójna płyta NIDA OGIEŃ PLUS 12,5mm
System Lafarge Nida Gips
symbol: NIDA DREWNO SZS/ 2

9. obudowa słupów stalowych*
odpornośći ogniowa R60
np.: na profilu NIDA CD 60
podwójna płyta NIDA OGIEŃ PLUS 12,5mm
System Lafarge Nida Gips
symbol: NIDA STAL SZS/ 2

*) Rozwiązanie wg wytycznych technicznych i montażowych producenta, zamieszczonych w opisie technicznymdo projektu architektonicznego.

# RZUT PODDASZA

Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie zmiany wymagają pisemnej zgody autorów.
Kierownik budowy i Inspektor nadzoru mają obowiązek zapoznania się z wielobranżowym projektem budowlanym i wykonawczym przed rozpoczęciem robót budowlanych.
Wszelkie wątpliwości dotyczące projektu należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.
Obowiązkiem kierownika jest też kierowanie budową i koordynacja prac budowlanych,wykonanie obiektu zgodnie z projektem, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wszelkie materiały użyte w trakcie realizacji robót powinny posiadać aprobaty techniczne ITB oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach.

Przed przystąpieniem do zamówienia ślusarki i stolarki należy bezwzględnie sprawdzać wymiary otworów okiennych, drzwiowych, wysokości podciągów, jak również ilości zamawianych elementów. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy pobrać z natury. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości w zestawieniach należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.

Przed przystąpieniem do zamówienia wszelkich elementów wykończenia i wyposażenia budynku, elementów instalacji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji należy sprawdzić ich ilości i parametry. Przed zamówieniem wszelkie wątpliwości, omyłki w zestawieniach, różnice, zmiany i niejasności należy wyjaśnić w trybie nadzoru autorskiego.

Należy bezwzględnie zachować ciągłość wszelkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp., poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje należy wykonywać według rozwiązań systemowych zgodnie z wytycznymi producenta i sztuką budowlaną.
Wszelkie przebicia w elementach konstrukcyjnych należy sprawdzić i skoordynować z projektami branżowymi instalacji wewnętrznych. Wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać w trybie nadzoru autorskiego.
Wszelkie przebicia przez przegrody stanowiące oddzielenie pożarowe powinny być zabezpieczone systemowymi elementami izolacji pożarowych o parametrach odpowiadających wymaganiom szczelności, izolacyjności i odporności ogniowej stanowiącym ww. przegrodom.
Wszelkie prace budowlane, wnętrzarskie i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac.
Obmiar powierzchnie i wymiarowanie sporządzone według normy PN-70/3 -02365.
Elementy szybu windowego (parametry podszybia, nadszybia, konstrukcji samonośnej, wyposażenia kabiny, sposób zasilania, itp.) według wytycznych producenta dźwigu.
Zastosowany dźwig powinien być dopuszczony do użytkowania przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1. | POM. BIUROWE | 12,56m² |
| 2. | POM. BIUROWE | 15,90m² |
| 3. | POM. BIUROWE | 15,72m² |
| 4. | POM. BIUROWE | 16,10m² |
| 5. | POM. BIUROWE<br>POM.MAGAZYNOWA | 15,24m² |
| 6. | POM. BIUROWE | 12,41m² |
| 7. | POM. BIUROWE<br>POM. ZAPLECZE | 20,62m² |
| 8. | KOMUNIKACJA | 130,44m² |
| 9. | POM. BIUROWE | 17,96m² |
| 10. | POM. SOCJALNE | 20,36m² |
| 11. | POM. BIUROWE | 20,95m² |
| 12. | POM. BIUROWE | 9,74m² |
| 13. | POM. BIUROWE | 12,08m² |
| 14. | SALA KONFERENCYJNA | 50,97m² |
| 15. | POM. BIUROWE | 12,97m² |
| 16. | ZAPLECZE GOSP. | 4,89m² |
| 17. | KLATKA SCHODOWA | 15,85m² |
| 18. | POM. BIUROWE | 11,47m² |
| 19. | POM. BIUROWE | 8,82m² |
| 20. | POM. BIUROWE | 21,52m² |
| 21. | WC MĘSKI | 4,62m² |
| 22. | WC DAMSKI/NPS. | 4,51m² |
| 23. | SZYB WINDY | 4,18m² |
| 24. | POM. BIUROWE | 26,46m² |
| 25. | SEKRETARIAT | 15,76m² |
| 26. | GABINET DYREKTORA | 18,73m² |
| | SUMA cz.WSPÓLNE: | 520,83m² |
| | SUMA POW. BIUROWA: | 335,99m² |

RZUT PODDASZA

portal |
profesjonalnie zmieniamy marzenia w rzeczywistość
Portal-PP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
71-604 Szczecin, ul. Szarotki 9, tel. 695 15 15 42, 091 81 22 199, biuro@portal.pp.pl
www.portal.pp.pl

**ADAPTACJA PODDASZA BUDYNKU PRZY UL.ZYGFRYDA W SZCZECINIE NA POMIESZCZENIA BIUROWE**

temat:
Szczecin, ul. Szafera 10
Dz. nr 17/16 obręb 2, Pogodno 46
adres inwestycji:
Wojewódzkiego Zachodniopomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
70-540 Szczecin, ul. Korsarty 34
inwestor:
mgr inż.arch. Piotr Czajkowski,
upr. nr 49/Sz/2000
opracował:
mgr inż.arch. Marta Miller
mgr inż.arch. Anna Kobylka
sprawdził (projektant):
mgr inż.arch. Rafał Antonowicz
upr. nr 85/Sz/2001
sprawdził (projektant):

RZUT PODDASZA

| | | |
|---|---|---|
| Architektura | 1:50 | 02 |
| wydział: | skala: | arkusz: |
| P.B.-W. | Szczecin, PAŹDZIERNIK 2010 | |
| nazwa: | data: | |

UWAGA!
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą traktowanie przypisowywiązujących z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewych.