
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45451000-3 Dekorowanie

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sekretariatu przy gabinecie Marszałka oraz remont holu wejściowego i portierni wejścia G przy ul.Korsarzy 34 w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.Korsarzy 34
INWESTOR : Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ADRES INWESTORA : 70-540 Szczecin ul.Korsarzy 34
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maria Szewczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Dariusz Szewczyk
DATA OPRACOWANIA : 01.09.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.09.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			GABINET MARSZAŁKA I POMIESZCZENIA BIUROWE			
1.1			Roboty remontowe i renowacyjne kod CPV 4545300-7			
1.1.1			Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 0-14 d.1. 2010-03 1.1 analogia	SST B01	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
			3.79*6.50-1.65*2.15	m ²	21.088	
			1.82*3.79	m ²	6.898	
					RAZEM	27.986
2	KNR 0-14 d.1. 2012-03 1.1 analogia	SST B01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD-demontaz	m ²		
			49.68+17.23+3.54	m ²	70.450	
					RAZEM	70.450
3	KNR-W 4- d.1. 01 0353- 1.1 04	SST B01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
4	KNR-W 4- d.1. 01 0353- 1.1 05	SST B01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
			1.64*2.15*2	m ²	7.052	
			1.04*2.15*1	m ²	2.236	
			1.48*2.15*1	m ²	3.182	
					RAZEM	12.470
5	KNR-W 4- d.1. 01 0818- 1.1 05	SST B01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wykładzina dywanowa	m ²		
			49.68<01>	m ²	49.680	
					RAZEM	49.680
6	NNRNKB d.1. 202 1136- 1.1 01 analogia	SST B01	(z.VIII) Posadzki z desek parkietowych-demontaz	m ²		
			5.038<02>	m ²	5.038	
			7.043<03>	m ²	7.043	
					RAZEM	12.081
7	oferta wy- d.1. konawcy 1.1	SST B01	Demontaż istniejących mebli i zabudów meblowych na parterze i lp	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
8	oferta wy- d.1. konawcy 1.1	SST B01	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych-kontenery 10 m3	kon- tene- ry kon- tene- ry	1.000	
			1			
					RAZEM	1.000
1.1.2			Roboty murowe			
9	KNR-W 4- d.1. 01 0304- 1.2 02	SST B02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
			0.12*(1.64-1.00)*2.10	m ³	0.161	
					RAZEM	0.161
1.1.3			Renowacja stolarki i parkietów			
10	oferta wy- d.1. konawcy 1.3	SST B07	Renowacja stolarki okiennej wraz z parapetami	kpl		
			5<lp>	kpl	5.000	
					RAZEM	5.000
1.2			Ścianki działowe , sufity podwieszane i obudowy z płyt gipsowo-kartonowych-kod CPV 45421141-4, 4541146-0			
11	KNR 0-14 d.1. 2010-02 2	SST B03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m ²		
			3.79*6.50-1.10*2.50-0.90*2.50	m ²	19.635	
			3.79*(1.00+2.49+2.17+0.62)-0.90*2.10	m ²	21.911	
					RAZEM	41.546

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1. 2	KNR 0-14 2010-10	SST B03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych GKI na rusztach metalo- wych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe 50 - 101-zabudowa stelaża WC wraz z wnekami oświetleniowymi $2.80*2.49+(0.30+0.40)*2*4*0.12-0.30*0.40*4$ $(0.54+0.25)*(3.79+5.79+0.40)<obudowa instalacji>$	m ² m ² m ²	 7.164 7.884	
					RAZEM	15.048
13 d.1. 2	KNR 0-14 2012-03	SST B03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKI gr 12,5mm na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD $5.04<02>$ $2.80*(0.54+0.53+0.60)<03>$	m ² m ² m ²	 5.040 4.676	
					RAZEM	9.716
14 d.1. 2	KNR 0-14 2012-04	SST B03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKI gr 12,5mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę poz.13	m ² m ²	 9.716	
					RAZEM	9.716
15 d.1. 2	KNR 0-14 2012-03	SST B03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKB gr 12,5mm na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD $15.01-2.19*(0.75+0.49)<04>$ $23.33-0.97*2.21<06>$ $(6.51-0.20*2)*(5.96-0.20*2)$	m ² m ² m ² m ²	 12.294 21.186 33.972	
					RAZEM	67.452
16 d.1. 2	KNR 0-14 2012-04	SST B03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKB gr 12,5mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę poz.15	m ² m ²	 67.452	
					RAZEM	67.452
1.3			Tynkowanie-kod CPV 45410000-4			
17 d.1. 02 0803- 3 03	KNR-W 2- 02 0803- 3 03	SST B04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach $0.64*2.10*2$	m ² m ²	 2.688	
					RAZEM	2.688
18 d.1. 202 1134- 3 02	NNRNKB 202 1134- 3 02	SST B04	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $3.79*((1.74+2.30+1.74+0.26+0.78)*2+6.58)<01>$ $3.79*(4.63+6.58+2.76+1.14*2)<03,04>$ $3.79*(7.67+3.19)*2<05>$	m ² m ² m ² m ²	 76.634 61.588 82.319	
					RAZEM	220.541
19 d.1. 202 1134- 3 01	NNRNKB 202 1134- 3 01	SST B04	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome $0.76*2.21*3+1.24*2.19+1.09*2.17$ $0.40*6.51*2+(5.96-0.20*2)*0.40*2$	m ² m ² m ²	 10.120 9.656	
					RAZEM	19.776
20 d.1. 02 2011- 3 04	KNR-W 2- 02 2011- 3 04	SST B04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.19	m ² m ²	 19.776	
					RAZEM	19.776
21 d.1. 02 2011- 3 02	KNR-W 2- 02 2011- 3 02	SST B04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.18	m ² m ²	 220.541	
					RAZEM	220.541
1.4			Kładzenie i wykładanie podłóg , ścian i tapetowanie ścian-kod CPV 45430000-0			
22 d.1. 0829-05 4 wycena in- dywidual- na	KNR 0-12 0829-05 4 wycena in- dywidual- na	SST B04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej wraz ze szlifowa- niem narożników zewnętrznych $2.80*(2.81+2.49)*2-0.90*2.10+0.12*(0.30+0.40)*2*4<02>$ $0.80*(0.60+2.80+1.45+0.54)<03>$	m ² m ² m ²	 28.462 4.312	
					RAZEM	32.774
23 d.1. 202 1134- 4 01	NNRNKB 202 1134- 4 01	SST B06	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome $7.04<03>$ $5.04<02>$	m ² m ² m ²	 7.040 5.040	
					RAZEM	12.080

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	NNRNKB d.1. 202 1130- 4 01	SST B06	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 7.04<03> 5.04<02>	m ² m ² m ²	 7.040 5.040	
					RAZEM	12.080
25	NNRNKB d.1. 202 1130- 4 03	SST B06	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do- datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 12.08	m ² m ²	 12.080	
					RAZEM	12.080
26	KNR 0-39 d.1. 0115-01 4	SST B06	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny 5.04<02>	m ² m ²	 5.040	
					RAZEM	5.040
27	KNR 0-12 d.1. 1118-03 4 z.sz. 5.3.a	SST B06	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Po- mieszczenie mniejsze od 10 m2. 5.04<02> 7.04<03>	m ² m ² m ²	 5.040 7.040	
					RAZEM	12.080
28	KNR 0-12 d.1. 1119-02 4	SST B06	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm (1.67+2.82)*2-0.90<03>	m m	 8.080	
					RAZEM	8.080
29	KNR-W 2- d.1. 02 1124- 4 01	SST B06	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu wraz z cokolem z wykładziny dywanowej obszywanej 43.66<01> 15.01<04> 23.33<05>	m ² m ² m ² m ²	 43.660 15.010 23.330	
					RAZEM	82.000
1.5			Nakładanie powierzchni kryjących-kod CPV 45442100-8			
30	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 5 03 wycena in- dywidual- na-	SST B05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.13+poz.15+poz.20<stropy>	m ² m ²	 96.944	
					RAZEM	96.944
31	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 5 04	SST B05	Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.30	m ² m ²	 96.944	
					RAZEM	96.944
32	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 5 03 wycena in- dywidual- na-	SST B05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem poz.11*2+poz.12+poz.21-poz.22 minus powierzchnie ponad stropem podwieszonym -0.15*(6.69*2+3.05*2+3.59*2+3.40*2+2.82*2+1.79*2+1.67*2+2.80*2)	m ² m ² m ²	 285.907 -7.743	
					RAZEM	278.164
33	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 5 04	SST B05	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.32	m ² m ²	 278.164	
					RAZEM	278.164
1.6			Roboty w zakresie stolarki budowlanej-kod CPV 45421000-4			
34	KNR-W 2- d.1. 02 1026- 6 01	SST B07	Ościeżnice drewniane regulowane prod.np.PORTA 1.10*2.50*1<D01> 1.00*2.50*1<D02> 0.90*2.50*1<D03> 1.05*2.15*1<D05> 1.48*2.00*1<D06>	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.750 2.500 2.250 2.258 2.960	
					RAZEM	12.718

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2- d.1. 02 1024- 6 02	SST B07	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone prod.np.PORTA 0.90*2.10*1<D04>	m ² m ²	 1.890	
					RAZEM	1.890
36	KNR-W 2- d.1. 02 1024- 6 03	SST B07	Prowadnice do drzwi przesuwnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
37	KNR-W 2- d.1. 02 1022- 6 01	SST B07	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone prod.np.PORTA 1.10*2.50*1<D01> 1.00*2.50*1<D02> 0.90*2.50*1<D03> 1.05*2.15*1<D05>	m ² m ² m ² m ²	 2.750 2.500 2.250 2.258	
					RAZEM	9.758
38	KNR-W 2- d.1. 02 1022- 6 02	SST B07	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone prod.np.PORTA 1.48*2.00*1<D06>	m ² m ²	 2.960	
					RAZEM	2.960
39	oferta wy- d.1. konawcy 6	SST B07	Dopłata za montaż elektrozamków w drzwiach D06 i D01 2	szt szt	 2.000	
					RAZEM	2.000
2			POMIESZCZENIA HALLU I KLATKI SCHODOWEJ			
2.1			Roboty remontowe i renowacyjne- kod CPV 4545300-7			
2.1.1			Roboty rozbiórkowe			
40	KNR-W 4- d.2. 01 0701- 1.1 05 analogia	SST B01	Odbicie paneli gipsowych na klatce schodowej 0.50*5.0	m ² m ²	 2.500	
					RAZEM	2.500
41	KNR-W 4- d.2. 01 0353- 1.1 04	SST B01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
42	KNR-W 4- d.2. 01 0353- 1.1 05	SST B01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.05*2.05 1.20*2.37	m ² m ² m ²	 2.153 2.844	
					RAZEM	4.997
43	KNR-W 4- d.2. 01 1111- 1.1 02	SST B01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 2.87*4.50	m ² m ²	 12.915	
					RAZEM	12.915
44	KNR-W 4- d.2. 01 0353- 1.1 08	SST B01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 2.87*4.50	m ² m ²	 12.915	
					RAZEM	12.915
45	KNR-W 4- d.2. 01 0812- 1.1 05 uwaga p.tab.	SST B01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 5.52<07> 11.55<08> 11.60<09>	m ² m ² m ² m ²	 5.520 11.550 11.600	
					RAZEM	28.670
46	KNR-W 4- d.2. 01 0819- 1.1 05 uwaga p.tab.	SST B01	Rozebranie posadzek z deszczulek parkietowych - pomieszczenie mniejsze niż 5 m2 (1.56+0.37+0.32)*1.01	m ² m ²	 2.273	
					RAZEM	2.273

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47	KNR-W 4- d.2. 01 0818- 1.1 05	SST B01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-dywan na schodach i podestach 1.48*7*(0.17+0.26)+1.33*13*(0.16+0.31)*2<schody> 1.48*1.30+2.88*1.64<podest>	m ² m ² m ²	 20.707 6.647	
					RAZEM	27.354
48	KNR-W 4- d.2. 01 0807- 1.1 04	SST B01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej wraz cokolikiem poz.47 0.15*(2.18+4.53+2.86+1.65*2)	m ² m ² m ²	 27.354 1.931	
					RAZEM	29.285
49	d.2. 1.1 wycena in- dywidual- na	SST B01	Demontaż istniejących mebli i zabudów meblowych na parterze i lp 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
50	d.2. 1.1 wycena in- dywidual- na	SST B01	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiorowych-kontenery 10 m3 1	kon- tene- ry kon- tene- ry	 1.000	
					RAZEM	1.000
2.1.			Renowacja stolarki i parkietów			
51	oferta wy- d.2. konawcy 1.2	SST B07	Renowacja stolarki drzwiowej 2	kpl kpl	 2.000	
					RAZEM	2.000
52	oferta wy- d.2. konawcy 1.2	SST B07	Renowacja stolarki okiennej 4	kpl kpl	 4.000	
					RAZEM	4.000
53	KNR-W 4- d.2. 01 0816- 1.2 05 analogia	SST B06	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m2 wraz z listwami cokolowymi-wsp. do R=2 34.85<06>	m ² m ²	 34.850	
					RAZEM	34.850
54	KNR-W 2- d.2. 02 1122- 1.2 07	SST B06	Lakierowanie posadzek i parkietów 34.85<06>	m ² m ²	 34.850	
					RAZEM	34.850
2.2			Tynkowanie-kod CPV 45410000-4			
55	NNRNKB d.2. 202 1134- 2 01	SST B04	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 34.845+5.52+11.55<parter>	m ² m ²	 51.915	
					RAZEM	51.915
56	NNRNKB d.2. 202 1134- 2 02	SST B04	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 4.00*(5.52+11.60+11.55)<parter> 3.50*(43.66+5.04+7.04+15.01+23.33)<lp> minus -(1.74+2.30+1.74)*(3.60-0.60) -22.846	m ² m ² m ² m ²	 114.680 329.280 -17.340 -22.846	
					RAZEM	403.774
57	KNR-W 2- d.2. 02 2011- 2 04	SST B04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.55	m ² m ²	 51.915	
					RAZEM	51.915
58	KNR-W 2- d.2. 02 2011- 2 02	SST B04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.56	m ² m ²	 403.774	
					RAZEM	403.774
2.3			Kładzenie i wykładanie podłóg , ścian i tapetowanie ścian-kod CPV 45430000-0			

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	NNRNKB d.2. 202 1134- 3 01	SST B06	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.62+poz.63+poz.65	m ² m ²	 61.848	
					RAZEM	61.848
60	NNRNKB d.2. 202 1130- 3 01	SST B06	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 5.52<07>	m ² m ²	 5.520	
					RAZEM	5.520
61	NNRNKB d.2. 202 1130- 3 02	SST B06	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.59-poz.60	m ² m ²	 56.328	
					RAZEM	56.328
62	KNR 0-12 d.2. 1118-03 3 z.sz. 5.3.a	SST B06	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² . 5.52<07>	m ² m ²	 5.520	
					RAZEM	5.520
63	KNR 0-12 d.2. 1118-03 3	SST B06	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 11.55<08> 11.60<09> 1.48*1.30+(1.80+1.20)*2.88<podest> 1.01*(0.32+1.56+0.37)<posadzka pod oknem>	m ² m ² m ² m ²	 11.550 11.600 10.564 2.273	
					RAZEM	35.987
64	KNR 0-12 d.2. 1119-02 3	SST B06	Cokoliki, z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm (5.52+11.55+11.60+2.273)*1.25	m m	 38.679	
					RAZEM	38.679
65	KNR 0-12 d.2. 1120-03 3	SST B06	Okładziny schodów z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1.48*7*(0.17+0.26)+1.30*13*2*(0.16+0.31)	m ² m ²	 20.341	
					RAZEM	20.341
66	KNR 0-12 d.2. 1119-05 3	SST B06	Cokoliki, na schodach kamiennych z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2.18+4.53+2.86+1.65*2+4.53<cokolik+policzek>	m m	 17.400	
					RAZEM	17.400
67	oferta wy- konawcy d.2. 3	SST B06	Dostawa i montaż wycieraczki systemowej wpuszczonej w posadzkę 1.23*0.60	m ² m ²	 0.738	
					RAZEM	0.738
2.4			Nakładanie powierzchni kryjących-kod CPV 45442100-8			
68	KNR-W 2- d.2. 02 1510- 4 03 wycena in- dywidual- na-	SST B05	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem 34.85<06> 5.52<07> 11.55<08> 11.60<09>	m ² m ² m ² m ²	 34.850 5.520 11.550 11.600	
					RAZEM	63.520
69	KNR-W 2- d.2. 02 1510- 4 04	SST B05	Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.68	m ² m ²	 63.520	
					RAZEM	63.520
70	KNR-W 2- d.2. 02 1510- 4 03 wycena in- dywidual- na-	SST B05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian- podłoży gipsowych z gruntowaniem 4.50*(5.52+11.55+11.60)<07,08,09> 3.79*(10.08+3.87*2-2.09-2.85)<06> 4.50*(6.69*2+2.88+0.97*2)<klatka schodowa>	m ² m ² m ² m ²	 129.015 48.815 81.900	
					RAZEM	259.730

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.2. 02 1510- 4 04	KNR-W 2-	SST B05	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.70	m ² m ²	 259.730	
					RAZEM	259.730
72 d.2. 01 1212- 4 28 wycena in- dywidual- na	KNR-W 4-	SST B05	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur stalowych wraz z przeszlifowaniem spa- wow o śr.do 50 mm 5*4.5	m m	 22.500	
					RAZEM	22.500
2.5			Roboty w zakresie stolarki budowlanej-kod CPV 45421000-4			
73 d.2. 02 1026- 5 01	KNR-W 2-	SST B07	Ościeżnice drewniane regulowane prod.np.PORTA 1.05*2.10*1<D07> 1.05*2.10*1<D08> 0.92*2.05*1<D09>	m ² m ² m ² m ²	 2.205 2.205 1.886	
					RAZEM	6.296
74 d.2. 02 1022- 5 01	KNR-W 2-	SST B07	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy- kończoneprod.np .PORTA 1.05*2.10*1<D07> 1.05*2.10*1<D08> 0.92*2.05*1<D09>	m ² m ² m ² m ²	 2.205 2.205 1.886	
					RAZEM	6.296
75 d.2. 1024-10 5	KNR 0-19	SST B07	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie 4.50*2.87-1.00*2.49	m ² m ²	 10.425	
					RAZEM	10.425
76 d.2. 1024-06 5	KNR 0-19	SST B07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 1.00*2.49	m ² m ²	 2.490	
					RAZEM	2.490
3			WYPOSAŻENIE kod CPV 45450000-6			
3.1			Dekorowane			
77 d.3. 1 wycena in- dywidual- na		SST B08	Dostawa i montaż paneli ściennych 3D loft Design System m.27 (1.74+2.30+1.74)*(3.60-0.60) 2.64*(3.60-0.60)	m ² m ² m ²	 17.340 7.920	
					RAZEM	25.260
78 d.3. 1 wycena in- dywidual- na		SST B08	Dostawa i montaż motywów na szkłe hartowanym 1.00*1.50*1+2.80*0.40*2+2.30*0.50*3+2.10*0.80*2+2.10*1.00*2	m ² m ²	 14.750	
					RAZEM	14.750
3.2			Elementy wyposażenia			
79 d.3. 2 oferta wy- konawcy		SST B08	Dostawa i montaż obudów grzejników ze szkła bezpiecznego mleczanego mo- cowanego za pomocą dystand=sow chromowanych-9szt 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
80 d.3. 2 oferta wy- konawcy		SST B08	Dostawa i montaż regału i szafki w portierni 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
81 d.3. 2 oferta wy- konawcy		SST B08	Dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowanej szkolnej szkłem bezpiecznym 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
82 d.3. 2 KNR-W 2- 17 0122- 2 02 z.o.3.3. 9902 z.o.3.4. 9903-1		SST B08	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane - wraz z próbą montażową	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			3.14*0.15*(3.60+1.40+3.00)	m ²	3.768	
					RAZEM	3.768
83 d.3. 2	KNR 2-17 0137-01	SST B08	Kratai wentylacyjna ze stali nierdzewnej w scianie zewnętrznej	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
84 d.3. 2	oferta wy- konawcy	SST B08	Dostawa i montaż blatów kamiennych pod umywalkę i zlewozmywak	kpl		
			2	kpl	2.000	
					RAZEM	2.000
85 d.3. 2	oferta wy- konawcy	SST B08	Dostawa i montaż lustra	m ²		
			(2.80-0.85)*1.79	m ²	3.491	
					RAZEM	3.491