


PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
KOTŁOWNIA-OBNIŻENIE POSADZKI
ADRES INWESTYCJI : 70-880 SZCZECIN SOKOŁOWSKIEGO 11a DZ. NR 2/7 OBRĘB 4015
INWESTOR : WOJEWÓDZTWAO ZACHODNIOPOMORSKIE
ADRES INWESTORA : 70-540 SZCZECIN UL. KORSARZY 34
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. JACEK RYCHLICKI 

DATA OPRACOWANIA : MAJ 2012 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0802-06	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grub. 1/2 ceg. 3.12*3.36	m ²		
			m ²	10.483	
				RAZEM	10.483
2	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn- ku z odrzuceniem na odl.do 3 m 0.13*3.12*3.36	m ³		
			m ³	1.363	
				RAZEM	1.363
3	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn- ku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 0.25*3.12*3.36	m ³		
			m ³	2.621	
				RAZEM	2.621
4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie podłoż ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 0.25*3.12*3.36	m ³		
			m ³	2.621	
				RAZEM	2.621
5	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 3.12*3.36	m ²		
			m ²	10.483	
				RAZEM	10.483
6	KNR 2-22 1003-01	Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na ostro 3.12*3.36	m ²		
			m ²	10.483	
				RAZEM	10.483
7	KNR 2-22 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm krotność 7 3.12*3.36	m ²		
			m ²	10.483	
				RAZEM	10.483
8	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o śr. do 6 mm 36	kg		
			kg	36.000	
				RAZEM	36.000
9	KNR-W 7-12 0402-01	Malowanie emalią chlorokauczukową powierzchni poziomych konstrukcji be- tonowych 10.483	m ²		
			m ²	10.483	
				RAZEM	10.483
10	KALK. INDY- WID.	Wywóz gruzu kontenerem o poj 3,m3 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000