

Opis przedmiotu zamówienia pod tytułem:

**Wykonanie instalacji artystycznej prezentującej walory  
i potencjał gospodarczy Pomorza Zachodniego**

**Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego**

Spis treści:

1. Przedmiot zamówienia .....	3
1) Wykonanie Instalacji artystycznej: .....	3
2) Montaż i transport Instalacji artystycznej .....	3
2. Okres realizacji zamówienia .....	4
3. Pozostałe wymagania względem przedmiotu zamówienia .....	4

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz transport, montaż i demontaż instalacji artystycznej, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

### 1) Wykonanie Instalacji artystycznej:

- a) Instalacja artystyczna ma zostać wykonana na wzór dwóch żurawi portowych.
- b) Każdy żuraw powinien mieć, od podstawy do najwyższego punktu instalacji, nie mniej niż 350 cm i nie więcej niż 400 centymetrów wysokości. Żurawie portowe mogą być jednakowe, z zastrzeżeniem, że muszą zostać zrealizowane w lustrzanym odbiciu.
- c) Konstrukcja nośna żurawi portowych musi zostać wykonana ze stali czarnej zabezpieczonej antykorozyjnie.
- d) Żurawie powinny zostać pomalowane na wzór tzw. Dźwigozaurów – żurawi portowych ustawionych na szczecińskiej wyspie Łasztownia. Zamawiający dopuszcza zmianę koloru na kolory odpowiadające Systemowi Identyfikacji Wizualnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, z zastrzeżeniem, że ostateczny kolor zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
- e) Instalacja musi być wyposażona w oświetlenie, które będzie zamontowane na żurawiach, w miarę niewidoczny dla osób korzystających z Instalacji artystycznej. Oświetlenie musi mieć możliwość zmiany kolorów.
- f) Instalacja artystyczna musi zawierać minimum po dwa loga Pomorza Zachodniego na każdym żurawiu. Materiał, forma, wielkość i ostateczne umiejscowienie logo Pomorza Zachodniego zostanie uzgodniona z Zamawiającym.
- g) Pomiędzy żurawiami ma wisieć huśtawka w kształcie ławki z drewnianym siedzeniem i oparciem, z przeznaczeniem dla 4 osób. Ławka musi być integralną częścią instalacji, tak aby cała Instalacja, tj. 2 żurawie skierowane wysięgnikami do siebie oraz ławka tworzyła całość Instalacji.
- h) Huśtawka powinna zostać przymocowana do wysięgników i musi mieć zabezpieczenie lub blokadę uniemożliwiającą zbyt duży zakres huśtania.
- i) Huśtawka powinna mieć umieszczone logo Pomorza Zachodniego, wykonane na elementach stanowiących oparcie ławki.
- j) Każdy element instalacji artystycznej powinien zostać wykonany w taki sposób, aby umożliwić Zamawiającemu własny montaż i demontaż Instalacji. Zastosowane techniki w wykonaniu Instalacji muszą być na tyle proste, by proces montażu i demontażu mogli wykonać pracownicy Zamawiającego lub podwykonawcy.
- k) Zamontowana Instalacja musi być wykonana w sposób zgodny z projektem, przepisami prawa, bhp i ppoż, oraz w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób użytkujących Instalację.
- l) Instalacja musi zostać wykonana w taki sposób, aby być odporna na panujące warunki atmosferyczne (deszcz, grad, śnieg, mróz, silne podmuchy wiatru).
- m) Podstawy żurawi portowych muszą być przystosowane do dwóch rodzajów montażu do podłoża:
  - otwory montażowe w podstawie umożliwiające montaż na kotwy,
  - podstawa, tzw. kratka, przystosowana do zastosowania obciążenia przez tzw. płyty chodnikowe o wymiarach 35x35 cm lub 50x50 cm. Podstawa musi być przygotowana w taki sposób, aby móc w bezpieczny sposób dociążyć całą Instalację, zapewniając bezpieczne korzystanie z niej przy różnorodnych warunkach atmosferycznych. Jednocześnie tzw. kratki powinny być zamykane na kłódki, tak aby nikt sam nie wyjął płyt.

### 2) Montaż i transport Instalacji artystycznej

- a) W dniu 29.07.2021 r. instalacja musi zostać przetransportowana przez Wykonawcę we wskazane miejsce przez Zamawiającego na terenie Pomorza Zachodniego.

- b) W dniu 29.07.2021 r. instalacja artystyczna musi zostać zmontowana przez Wykonawcę i musi zostać przeznaczona do bezpiecznego korzystania przez mieszkańców Pomorza Zachodniego i Polski.
- c) W dniu 01.08.2021 r. instalacja musi zostać zdemontowana przez Wykonawcę oraz przetransportowana i zmontowana w innym miejscu na Pomorzu Zachodnim, wskazanym uprzednio przez Zamawiającego.

## **2. Okres realizacji zamówienia**

- 1) Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie: **od dnia zawarcia umowy do dnia 1 sierpnia 2021 r.**, z zastrzeżeniem, że wykonanie, transport i montaż instalacji artystycznej we wskazanym przez Zamawiającego miejscu musi mieć miejsce najpóźniej w dniu 29 lipca 2021 r.
- 2) Zmiany terminów realizacji określonych elementów zamówienia są możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody zamawiającego.

## **3. Pozostałe wymagania względem przedmiotu zamówienia**

- 1) Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
- 2) Projekt Instalacji artystycznej musi zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego.
- 3) Projekt Instalacji artystycznej musi zostać przedstawiony przez Wykonawcę i musi uzyskać zgodę Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
- 4) Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian do przygotowanego projektu przez Wykonawcę. Jeżeli uwagi Zamawiającego będą zasadne, Wykonawca musi je uwzględnić.
- 5) Kontakt z Zamawiającym, w tym także otrzymywanie wszelkich akceptacji i odpowiedzi Zamawiającego w ramach realizacji niniejszego zamówienia, jest możliwy w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
- 6) Na Instalacji artystycznej musi znaleźć się tabliczka z oznaczeniem zgodnym z wytycznymi ujętymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Tabliczka musi zawierać znak Unii Europejskiej, znak Funduszy Europejskich, flagę Rzeczypospolitej i logo promocyjnym Pomorza Zachodniego.
- 7) Zamawiający po zawarciu umowy z Wykonawcą przekaże odpowiednie loga, które muszą być umieszczone na Instalacji artystycznej.
- 8) Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może zezwolić na zmianę:
  - a) w terminie realizacji Instalacji artystycznej,
  - b) w terminie transportu i montażu Instalacji artystycznej.

Załącznik:

- 1. Rys Instalacji artystycznej